

Градостроительный план земельного участка №

Р Ф - 5 0 - 3 - 3 5 - 0 - 0 0 - 2 0 2 3 - 3 5 3 3 4 - 0

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

заявления Комитета по управлению имуществом г. Лыткарино Московской области

от 22 августа 2023 г. № Р001-8972746176-74951197

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием Ф.И.О. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

Московская область

(субъект Российской Федерации)

городской округ Лыткарино

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка):

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	447419.38	2216640.24
2	447417.00	2216664.26
3	447396.50	2216661.66
4	447395.57	2216668.73
5	447416.28	2216671.55
6	447414.93	2216685.20
7	447393.49	2216682.27
8	447392.40	2216689.99
9	447414.14	2216693.16
10	447410.61	2216728.90
11	447195.48	2216706.98
12	447197.14	2216662.76
13	447264.74	2216640.21
14	447263.31	2216650.97
15	447270.97	2216652.07
16	447273.23	2216637.38
17	447364.14	2216649.59
18	447365.88	2216632.07

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории

50:53:0020202:574

Площадь земельного участка

15 781 кв. м

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства

Объекты капитального строительства отсутствуют

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)

Проект планировки территории не утвержден

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории

Документация по планировке территории не утверждена

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

Градостроительный план подготовлен

Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области

(Ф.И.О., должность уполномоченного лица, наименование органа)

М.П.
(при наличии)

(подпись)

Зыкова Н.Н.
(расшифровка подписи)

Дата выдачи

08.09.2023

(ДД.ММ.ГГГГ.)




ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0098C6027FB1CE60300BEFF3DFF0F8B861

Владелец: Зыкова Надежда Николаевна

Действителен с: 28.07.2022 по 21.10.2023

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка




Условные обозначения

- границы зон, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства
- граница земельного участка
- номер поворотной точки границ земельного участка
- минимальные отступы от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства (согласно видам разрешенного использования)¹
- охранная зона инженерных сетей (ЛЭП)²
- часть земельного участка (публичный сервитут)²
- граница санитарно-защитной зоны для Научно-Испытательного центра Центрального института авиационного моторостроения-филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Центральный институт авиационного моторостроения им.П.И. Баранова"³

граница санитарно-защитной зоны для предприятия Лыткаринский машиностроительный завод филиал ПАО "ОДК- УМПО"⁴граница санитарно-защитной зоны для проектируемого производственно-складского комплекса ООО УК "ПБ ЮНИТИ"⁵граница санитарно-защитной зоны проектируемого предприятия ООО "ЕВРОПРОДУКТ"⁶граница санитарно-защитной зоны для действующей производственной площадки № 1 предприятия ООО "Старатели"⁷граница прибрежной защитной полосы (сведения подлежат уточнению)*водоохранная зона (сведения подлежат уточнению)*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат:
0099 5979 AB54 C9DB DCE0 F623 15E0 03AE 88
Владелец: Шевченко Марина Вадимовна
Действителен: с 24.11.2022 г. по 17.02.2024 г.


Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Российская Федерация, Московская область, г. Лыткарино, тер. Детский городок ЗИЛ			
Зам. ген. дир.	Константинова Г.Н.						
Нач. отд.	Шевченко М.В.						
Нач. отд.	Алешина Н.А.			Градостроительный план земельного участка	Стадия	Лист	Листов
						1	4
				Чертеж градостроительного плана	<div>МОСОБЛГЕОТРЕСТ</div> <div> Основан в 1971</div>		

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.

Площадь земельного участка 15 781 кв.м.

1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан при отсутствии топографической съемки.
2. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан в сентябре 2023 года ГБУ МО "Мособлгеотрест".
3. При проектировании объектов капитального строительства необходимо учитывать охранные зоны инженерных коммуникаций, в том числе подземных (при наличии). Вынос инженерных коммуникаций возможен по ТУ эксплуатирующих организаций. При наличии охранных зон ЛЭП и/или иных электрических сетей размещение зданий, строений, сооружений возможно при получении письменного решения о согласовании сетевых организаций.
4. Возможность размещения объектов капитального строительства определяется в соответствии с решением Главного государственного санитарного врача по Московской области от 15.05.2019 г. № 103 "Об установлении санитарно-защитной зоны проектируемого предприятия ООО "ЕВРОПРОДУКТ" по адресу: Московская область, г. Лыткарино, тер. Детский городок ЗИЛ, на земельном участке с кадастровым номером 50:53:0020202:216", решением Главного государственного санитарного врача по Московской области от 26.10.2022 г. № 344-04 "Об установлении санитарно-защитной зоны для проектируемого мясоперерабатывающего завода ООО "Мясная мануфактура Лыткарино" по адресу: Московская область, г. Лыткарино, тер. Детский Городок ЗИЛ (земельный участок с кадастровым номером 50:53:0020202:235)"; решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 05.04.2023 г. № 133-04 "Об установлении санитарно-защитной зоны для проектируемого производственно-складского комплекса ООО УК "ПБ ЮНИТИ" по адресу: Московская область, г. Лыткарино, тер. Детский городок ЗИЛ (земельный участок с кадастровым номером 50:53:0020202:234)", решением Главного государственного санитарного врача по Московской области от 22.10.2018 г. № 29 "Об установлении санитарно-защитной зоны для предприятия Лыткаринский машиностроительный завод филиал ПАО "ОДК- УМПО", расположенного по адресу: Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, стр.9", решением Главного государственного санитарного врача по Московской области от 21.12.2022 г. № 417-03 "Об установлении санитарно-защитной зоны для действующей производственной площадки № 1 предприятия ООО "Старатели", расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:53:0020202:127 по адресу: 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 13", решением Главного государственного санитарного врача по Московской области Гавриленко О.Л. от 29.11.2011 № 76 и ограничениями, установленными санитарным законодательством.
5. Архитектурно-градостроительный облик объекта(ов) капитального строительства подлежит согласованию в случаях, установленных положением, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 12.07.2022 г. № 726/25. Виды объектов капитального строительства, указанные в п. 7 положения, рассмотрению не подлежат.
6. Предусмотреть стоянки автотранспорта на расчетное число машиномест в соответствии с действующими нормативами.


Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Российская Федерация, Московская область, г. Лыткарино, тер. Детский городок ЗИЛ			
Зам. ген. дир.	Константинова Г.Н.						
Нач. отд.	Шевченко М.В.						
Нач. отд.	Алешина Н.А.			Градостроительный план земельного участка	Стадия	Лист	Листов
						2	4
				Чертеж градостроительного плана	 МОСОБЛГЕОТРЕСТ <small>Основан в 1971</small>		

7. Точка подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения согласно информации о технических условиях эксплуатирующих организаций.
8. Подготовку проектной документации осуществлять в соответствии с требованиями законодательства на основании результатов инженерных изысканий.
9. Оснащение объектов капитального строительства сооружениями связи общего пользования осуществляется с учетом требований, установленных распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 15.08.2022 г. № 11-175/РВ "Об утверждении Типовых технических требований к инженерной инфраструктуре многоквартирных домов и социально значимых объектов, используемой при подключении к системе технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и рекомендаций к сетям связи общего пользования", постановлением Правительства Московской области от 27.03.2018 г. № 195/12 "Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" и внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 г. № 23/3 "О создании в Московской области системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион".
10. Проектирование выполняется в соответствии с законом Российской Федерации от 21.02.1992 г. № 2395-1 "О недрах".
11. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) должны проводиться в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".
12. Проектирование и строительство выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 № 242 "Об утверждении Федерального классификационного каталога отходов", постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".
13. Проектирование выполняется в соответствии со ст. 11 Правил землепользования и застройки территории.

Выполнено в М 1:1000.


Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Российская Федерация, Московская область, г. Лыткарино, тер. Детский городок ЗИЛ			
Зам. ген. дир.	Константинова Г.Н.						
Нач. отд.	Шевченко М.В.						
Нач. отд.	Алешина Н.А.			Градостроительный план земельного участка	Стадия	Лист	Листов
						3	4
				Чертеж градостроительного плана	<div>МОСОБЛГЕОТРЕСТ</div> <div>Основан в 1971</div>		

**Схема расположения земельного участка
в окружении смежно расположенных земельных участков
(Ситуационный план)**



Условные обозначения

- граница рассматриваемого участка
— границы смежных участков

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Российская Федерация, Московская область, г. Лыткарино, тер. Детский городок ЗИЛ			
Зам. ген. дир.	Константинова Г.Н.						
Нач. отд.	Шевченко М.В.						
Нач. отд.	Алешина Н.А.			Градостроительный план земельного участка	Стадия	Лист	Листов
						4	4
				Ситуационный план			

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Земельный участок расположен в территориальной зоне: П - производственная зона. Производственная зона П установлена для размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов, в границах населенных пунктов.

Установлен градостроительный регламент.

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается

Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Лыткарино Московской области утверждены постановлением главы городского округа Лыткарино Московской области от 02.12.2021 г. № 598-п "Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Лыткарино Московской области" (в редакции постановления главы городского округа Лыткарино Московской области от 18.05.2023 г. № 276-п).

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка

основные виды разрешенного использования земельного участка:

- коммунальное обслуживание 3.1;
- предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг 3.1.2;
- общежития 3.2.4;
- проведение научных исследований 3.9.2;
- проведение научных испытаний 3.9.3;
- деловое управление 4.1;
- магазины 4.4;
- банковская и страховая деятельность 4.5;
- общественное питание 4.6;
- гостиничное обслуживание 4.7;
- служебные гаражи 4.9;
- заправка транспортных средств 4.9.1.1;
- объекты дорожного сервиса 4.9.1;
- обеспечение дорожного отдыха 4.9.1.2;
- ремонт автомобилей 4.9.1.4;
- стоянка транспортных средств 4.9.2;
- выставочно-ярмарочная деятельность 4.10;
- производственная деятельность 6.0;
- недропользование 6.1;
- тяжелая промышленность 6.2;
- автомобилестроительная промышленность 6.2.1;

- легкая промышленность 6.3;
- фармацевтическая промышленность 6.3.1;
- фарфоро-фаянсовая промышленность 6.3.2;
- электронная промышленность 6.3.3;
- ювелирная промышленность 6.3.4;
- пищевая промышленность 6.4;
- нефтехимическая промышленность 6.5;
- строительная промышленность 6.6;
- связь 6.8;
- склад 6.9;
- складские площадки 6.9.1;
- обеспечение космической деятельности 6.10;
- целлюлозно-бумажная промышленность 6.11;
- научно-производственная деятельность 6.12;
- железнодорожный транспорт 7.1;
- железнодорожные пути 7.1.1;
- обслуживание железнодорожных перевозок 7.1.2;
- автомобильный транспорт 7.2;
- обслуживание перевозок пассажиров 7.2.2;
- стоянки транспорта общего пользования 7.2.3;
- обеспечение внутреннего правопорядка 8.3;
- историко-культурная деятельность 9.3;
- земельные участки (территории) общего пользования 12.0;
- улично-дорожная сеть 12.0.1;
- благоустройство территории 12.0.2;

условно разрешенные виды использования земельного участка:

- бытовое обслуживание 3.3;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание 3.4.1;
- среднее и высшее профессиональное образование 3.5.2;
- общественное управление 3.8;
- государственное управление 3.8.1;
- представительская деятельность 3.8.2;
- обеспечение научной деятельности 3.9;
- обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях 3.9.1;
- спорт 5.1;

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка:

- предоставление коммунальных услуг 3.1.1;
- связь 6.8;
- обеспечение внутреннего правопорядка 8.3.

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь			Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения	Иные показатели
Длина, м	Ширина, м	Площадь, м ² или га					
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	3(-) ⁸	-	-	-

Основные виды разрешенного использования

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение ВРИ)	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)*
			min	max		
1.	Коммунальное обслуживание	3.1.	Не подлежат установлению			3
2.	Предоставление коммунальных услуг	3.1.1	Не подлежат установлению			3
3.	Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг	3.1.2	Не подлежат установлению			3
4.	Общежития	3.2.4	Не подлежат установлению		60%	3
5.	Проведение научных исследований	3.9.2	Не подлежат установлению			3
6.	Проведение научных испытаний	3.9.3	Не подлежат установлению			3
7.	Деловое управление	4.1	Не подлежат установлению			3
8.	Магазины	4.4	200	Не подлежат установлению	60%	3
9.	Банковская и страховая деятельность	4.5	Не подлежат установлению			3
10.	Общественное питание	4.6	Не подлежат установлению			3
11.	Гостиничное обслуживание	4.7	Не подлежат установлению		60%	3
12.	Служебные гаражи	4.9	Не подлежат установлению			3

13.	Заправка транспортных средств	4.9.1.1	Не подлежат установлению	3
14.	Объекты дорожного сервиса	4.9.1	Не подлежат установлению	3
15.	Обеспечение дорожного отдыха	4.9.1.2	Не подлежат установлению	3
16.	Ремонт автомобилей	4.9.1.4	Не подлежат установлению	3
17.	Стоянка транспортных средств	4.9.2	Не подлежат установлению	3
18.	Выставочно-ярмарочная деятельность	4.10	Не подлежат установлению	3
	Производственная деятельность	6.0	Не подлежат установлению	3
19.	Недропользование	6.1	Не подлежат установлению	3
20.	Тяжелая промышленность	6.2	Не подлежат установлению	3
21.	Автомобилестроительная промышленность	6.2.1	Не подлежат установлению	3
22.	Легкая промышленность	6.3	Не подлежат установлению	3
23.	Фармацевтическая промышленность	6.3.1	Не подлежат установлению	3
24.	Фарфоро-фаянсовая промышленность	6.3.2	Не подлежат установлению	3
25.	Электронная промышленность	6.3.3	Не подлежат установлению	3
26.	Ювелирная промышленность	6.3.4	Не подлежат установлению	3
27.	Пищевая промышленность	6.4	Не подлежат установлению	3
28.	Нефтехимическая промышленность	6.5	Не подлежат установлению	3
29.	Строительная промышленность	6.6	Не подлежат установлению	3
30.	Связь	6.8	Не подлежат установлению	
31.	Склад	6.9	Не подлежат установлению	3
32.	Складские площадки	6.9.1	Не подлежат установлению	
33.	Обеспечение космической деятельности	6.10	Не подлежат установлению	3
34.	Целлюлозно-бумажная промышленность	6.11	Не подлежат установлению	3
35.	Научно-производственная деятельность	6.12	Не подлежат установлению	3
36.	Железнодорожный транспорт	7.1	Не распространяется	
37.	Железнодорожные пути	7.1.1	Не распространяется	
38.	Обслуживание железнодорожных перевозок	7.1.2	Не подлежат установлению	3
39.	Автомобильный транспорт	7.2	Не распространяется	
40.	Обслуживание перевозок пассажиров	7.2.2	Не подлежат установлению	3
41.	Стоянки транспорта общего пользования	7.2.3	Не подлежат установлению	3
42.	Обеспечение внутреннего правопорядка	8.3	Не подлежат установлению	
43.	Историко-культурная деятельность	9.3	Не распространяется	
44.	Земельные участки (территории) общего пользования	12.0	Не распространяется	
45.	Улично-дорожная сеть	12.0.1	Не подлежат установлению	
46.	Благоустройство территории	12.0.2	Не подлежат установлению	

Условно разрешенные виды использования

№ п/п	Наименование ВРИ	Код (числовое обозначение ВРИ)	Предельные размеры земельных участков (кв. м)		Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей	Минимальные отступы от границ земельного участка (м)*
			min	max		
1.	<i>Бытовое обслуживание</i>	3.3	<i>Не подлежат установлению</i>			3
2.	<i>Амбулаторно-поликлиническое обслуживание</i>	3.4.1	<i>Не подлежат установлению</i>			3
3.	<i>Среднее и высшее профессиональное образование</i>	3.5.2	<i>Не подлежат установлению</i>			3
4.	<i>Общественное управление</i>	3.8	<i>Не подлежат установлению</i>			3
5.	<i>Государственное управление</i>	3.8.1	<i>Не подлежат установлению</i>			3
6.	<i>Представительская деятельность</i>	3.8.2	<i>Не подлежат установлению</i>			3
7.	<i>Обеспечение научной деятельности</i>	3.9	<i>Не подлежат установлению</i>			3
8.	<i>Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях</i>	3.9.1	<i>Не подлежат установлению</i>			3
9.	<i>Спорт</i>	5.1	<i>Не подлежат установлению</i>			3

* - для объектов капитального строительства, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, минимальные отступы от границ земельного участка не подлежат установлению, а определяются в соответствии с требованиями СП 4.13130 и иными нормативными документами за исключением видов разрешенного использования "магазины" (4.4), "общежития" (3.2.4), "гостиничное обслуживание" (4.7). Для видов разрешенного использования 4.4 (Магазины) отступы от многоквартирных домов 50 м, если иное не подтверждено требованиями технических регламентов.

Предельная максимальная этажность определяется с учетом требований п. 9 ст. 11 настоящих Правил.

Показатели по параметрам застройки зоны П: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования.

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации):

Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается	Реквизиты акта, регулирующего использование земельного участка	Требования к использованию земельного участка	Требования к параметрам объекта капитального строительства			Требования к размещению объектов капитального строительства	
			Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Иные требования к размещению объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории:

Причины отнесения земельного участка к виду земельного участка для которого градостроительный регламент не устанавливается	Реквизиты Положения об особо охраняемой природной территории	Реквизиты утвержденной документации по планировке территории	Зонирование особо охраняемой природной территории (нет)							
			Функциональная зона	Виды разрешенного использования земельного участка		Требования к параметрам объекта капитального строительства			Требования к размещению объектов капитального строительства	
				Основные виды разрешенного использования	Вспомогательные виды разрешенного использования	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Иные требования к параметрам объекта капитального строительства	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Иные требования к размещению объектов капитального строительства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах культурного наследия

3.1. Объекты капитального строительства

№ Не имеется Не имеется
(согласно чертежу(ам) градостроительного плана) (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая площадь, площадь застройки)

инвентаризационный или кадастровый номер Не имеется

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

№ Информация отсутствует Информация отсутствует
(согласно чертежу(ам) градостроительного плана) (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)

Информация отсутствует
(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре Информация отсутствует от Информация отсутствует
(дата)

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории:

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории								
Объекты коммунальной инфраструктуры			Объекты транспортной инфраструктуры			Объекты социальной инфраструктуры		
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Информация о расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности								
Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель	Наименование вида объекта	Единица измерения	Расчетный показатель
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий

Строительство, реконструкция объектов капитального строительства допускается при наличии согласования с Федеральной службой охраны Российской Федерации.⁹

Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерной сети ЛЭП (КВЛ 110 кВ "Пахра – Тураево" с отпайками на ПС 755 "Молоково" и на ПС 23 "Квариц"), площадью 5881 кв. м.²

Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерной сети ЛЭП (ЛЭП 110 кВ "Мячково-Тураево 1"), площадью 3202 кв. м.²

Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерной сети ЛЭП (КВЛ 110 кВ "Яковлево – Тураево" с отпайками на ПС 755 "Молоково" и на ПС 23 "Квариц"), площадью 6840 кв. м.²

Земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инженерной сети ЛЭП (ЛЭП 110 кВ "Мячково-Тураево 2"), площадью 3830 кв. м.²

На части земельного участка установлен публичный сервитут в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства "Линия электропередачи 110кВ "Мячково-Тураево 1,2", площадью 3202 кв.м.²

На части земельного участка установлен публичный сервитут в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства "Линия электропередачи 110кВ "Мячково-Тураево 1,2", площадью 3830 кв.м.²

На части земельного участка установлен публичный сервитут в целях размещения существующего объекта электросетевого хозяйства Линия электропередачи 110 кВ "Яковлево – Тураево" с отпайками на подстанцию 110 кВ "Молоково" № 755 и подстанцию 110 кВ "Квариц" № 23" с кадастровым номером 50:21:0060403:3798, площадью 6840 кв.м.²

На части земельного участка установлен публичный сервитут в целях эксплуатации существующего объекта электросетевого хозяйства "КВЛ 110 кВ Пахра – Тураево с отпайками на ПС 755 "Молоково" и на ПС 23 "Квариц" с кадастровым номером 50:21:0060403:3798, площадью 5881 кв.м.²

Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома Москва (Домодедово).² Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов аэродрома экспериментальной авиации "Раменское".¹⁰ Земельный участок полностью расположен в пределах приаэродромной территории аэродрома Остафьево. Согласовать размещение объектов капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.¹¹*

Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне для Научно-Испытательного центра Центрального института авиационного моторостроения-филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Центральный институт авиационного моторостроения им.П.И. Баранова", площадью 5853 кв.м.³

Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне для предприятия Лыткаринский машиностроительный завод филиал ПАО "ОДК- УМПО", площадью 2617 кв.м.⁴

Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне для проектируемого производственно-складского комплекса ООО УК "ПБ ЮНИТИ".⁵

Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне проектируемого предприятия ООО "ЕВРОПРОДУКТ".⁶

Земельный участок частично расположен в санитарно-защитной зоне для действующей производственной площадки № 1 предприятия ООО "Старатели".⁷

Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне для проектируемого мясоперерабатывающего завода ООО "Мясная мануфактура Лыткарино".¹²

В границах санитарно-защитной зоны не допускается использования земельных участков в целях:¹³

а) размещения жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения дачного хозяйства и садоводства;

б) размещения объектов для производства и хранения лекарственных средств, объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, комплексов водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, использования земельных участков в целях производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, предназначенной для дальнейшего использования в качестве пищевой продукции, если химическое, физическое и (или) биологическое воздействие объекта, в отношении которого установлена санитарно-защитная зона, приведет к нарушению качества и безопасности таких средств, сырья, воды и продукции в соответствии с установленными к ним требованиями.

Земельный участок частично расположен в границах прибрежной защитной полосы и водоохранной зоны реки Любуча (сведения подлежат уточнению).^{14} Строительство, реконструкция объектов капитального строительства допускается при наличии письменного согласования с территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.¹⁵*

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:

Наименование зоны с особыми условиями использования территории с указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости		
	Обозначение (номер) характерной точки	X	Y
1	2	3	4
<i>Охранная зона инженерной сети ЛЭП (КВЛ 110 кВ "Пахра – Тураево" с отпайками на ПС 755 "Молоково" и на ПС 23 "Кварц")</i>	-	447396.39	2216662.47
		447395.57	2216668.73
		447416.28	2216671.55
		447414.93	2216685.20
		447393.49	2216682.27
		447392.40	2216689.99
		447414.14	2216693.16
		447413.18	2216702.93
		447394.63	2216704.03
		447265.68	2216661.11
		447197.05	2216665.09
		447197.14	2216662.76
		447264.74	2216640.21
		447263.31	2216650.97
		447270.97	2216652.07
		447273.23	2216637.38
		447353.34	2216648.14
		447417.16	2216662.63
		447417.00	2216664.26

		447408.29	2216663.15
Охранная зона инженерной сети ЛЭП (ЛЭП 110 кВ "Мячково-Тураево 1")	-	447263.62 447264.74 447264.70 447419.21 447417.00 447396.50 447395.57 447416.28 447415.23 447399.64 447394.59 447272.73 447273.23 447364.14 447365.88 447375.22 447402.58	2216640.58 2216640.21 2216640.52 2216641.92 2216664.26 2216661.66 2216668.73 2216671.55 2216682.22 2216683.11 2216682.42 2216640.64 2216637.38 2216649.59 2216632.07 2216633.50 2216642.88
Охранная зона инженерной сети ЛЭП (КВЛ 110 кВ "Яковлево – Тураево" с отпайками на ПС 755 "Молоково" и на ПС 23 "Кварц")	-	447395.60 447395.57 447396.66 447399.16 447401.67 447416.28 447414.93 447393.49 447392.40 447414.14 447412.58 447393.84 447264.88 447196.83 447197.14 447264.74 447263.31 447270.97 447273.23 447321.47	2216668.52 2216668.73 2216668.88 2216669.71 2216669.56 2216671.55 2216685.20 2216682.27 2216689.99 2216693.16 2216708.97 2216710.08 2216667.17 2216671.12 2216662.76 2216640.21 2216650.97 2216652.07 2216637.38 2216643.86
Охранная зона инженерной сети ЛЭП (ЛЭП 110 кВ "Мячково-Тураево 2")	-	447236.18 447264.74 447263.69 447418.71 447417.00 447396.50 447395.57 447416.28 447414.93 447393.49 447392.85 447271.59 447273.23 447364.14 447365.48 447401.96	2216649.74 2216640.21 2216648.13 2216647.00 2216664.26 2216661.66 2216668.73 2216671.55 2216685.20 2216682.27 2216686.82 2216648.02 2216637.38 2216649.59 2216636.06 2216647.73
Приаэродромная территория аэродрома Москва (Домодедово)	-	-	-
Полосы воздушных подходов аэродрома экспериментальной авиации "Раменское"	-	-	-

Приаэродромная территория аэродрома Остафьево	-	-	-
		447251.10 447264.74 447263.31 447251.55	2216644.76 2216640.21 2216650.97 2216644.93
Санитарно-защитная зона для Научно-Испытательного центра Центрального института авиационного моторостроения- филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Центральный институт авиационного моторостроения им.П.И. Баранова"	-	447419.38 447417.00 447396.50 447395.57 447416.28 447414.93 447393.49 447392.40 447414.14 447412.14 447397.20 447324.65 447270.97 447273.23 447364.14 447365.88	2216640.24 2216664.26 2216661.66 2216668.73 2216671.55 2216685.20 2216682.27 2216689.99 2216693.16 2216713.38 2216707.48 2216673.88 2216652.07 2216637.38 2216649.59 2216632.07
Санитарно-защитная зона для предприятия Лыткаринский машиностроительный завод филиал ПАО "ОДК- УМПО"	-	447196.49 447197.14 447264.74 447263.31 447270.97 447273.23 447322.75 447321.24 447318.14 447314.95 447311.67 447308.29 447303.96 447299.51 447294.94 447290.29 447285.54 447280.73 447276.83 447271.91	2216680.05 2216662.76 2216640.21 2216650.97 2216652.07 2216637.38 2216644.03 2216645.39 2216647.93 2216650.34 2216652.62 2216654.77 2216657.26 2216659.53 2216661.58 2216663.40 2216664.98 2216666.32 2216667.22 2216668.12
Санитарно-защитная зона для проектируемого производственно-складского комплекса ООО УК "ПБ ЮНИТИ"	-	-	-
Санитарно-защитная зона проектируемого предприятия ООО "ЕВРОПРОДУКТ"	-	-	-
Санитарно-защитная зона для действующей производственной площадки № 1 предприятия ООО "Старатели"	-	-	-
Санитарно-защитная зона для проектируемого мясоперерабатывающего завода ООО "Мясная мануфактура Лыткарино"	-	-	-

<i>Прибрежная защитная полоса реки Любуча (сведения подлежат уточнению)</i>	-	-	-
<i>Водоохранная зона реки Любуча (сведения подлежат уточнению)</i>	-	-	-

7. Информация о границах публичных сервитутов

Площадь зоны действия публичного сервитута – 3202 кв.м.²

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	447263.62	2216640.58
	447264.74	2216640.21
	447264.70	2216640.52
	447419.21	2216641.92
	447417.00	2216664.26
	447396.50	2216661.66
	447395.57	2216668.73
	447416.28	2216671.55
	447415.23	2216682.22
	447399.64	2216683.11
	447394.59	2216682.42
	447272.73	2216640.64
	447273.23	2216637.38
	447364.14	2216649.59
	447365.88	2216632.07
	447375.22	2216633.50
	447402.58	2216642.88

Площадь зоны действия публичного сервитута – 3830 кв.м.²

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	447236.18	2216649.74
	447264.74	2216640.21
	447263.69	2216648.13
	447418.71	2216647.00
	447417.00	2216664.26
	447396.50	2216661.66
	447395.57	2216668.73
	447416.28	2216671.55
	447414.93	2216685.20
	447393.49	2216682.27
	447392.85	2216686.82
	447271.59	2216648.02
	447273.23	2216637.38
	447364.14	2216649.59
	447365.48	2216636.06
	447401.96	2216647.73

Площадь зоны действия публичного сервитута – 6840 кв.м.²

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	447395.60	2216668.52
	447395.57	2216668.73
	447396.66	2216668.88
	447399.16	2216669.71
	447401.67	2216669.56
	447416.28	2216671.55
	447414.93	2216685.20
	447393.49	2216682.27
	447392.40	2216689.99
	447414.14	2216693.16
	447412.58	2216708.97
	447393.84	2216710.08
	447264.88	2216667.17
	447196.83	2216671.12
	447197.14	2216662.76
	447264.74	2216640.21
	447263.31	2216650.97
	447270.97	2216652.07
	447273.23	2216637.38
	447321.47	2216643.86

Площадь зоны действия публичного сервитута – 5881 кв.м.²

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	447417.00	2216664.26
	447408.29	2216663.15
	447417.16	2216662.63
	447264.74	2216640.21
	447263.31	2216650.97
	447270.97	2216652.07
	447273.23	2216637.38
	447353.34	2216648.14
	447396.39	2216662.47
	447395.57	2216668.73
	447416.28	2216671.55
	447414.93	2216685.20
	447393.49	2216682.27
	447392.40	2216689.99
	447414.14	2216693.16
	447413.18	2216702.93
	447394.63	2216704.03
	447265.68	2216661.11
	447197.05	2216665.09
	447197.14	2216662.76

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017 г. № 738/пр "Об утверждении видов элементов планировочной структуры". Городской округ Лыткарино, 50:53:0020202

9. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию

Информацию о технических условиях см. приложение

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории

Закон Московской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в Московской области"

11. Информация о красных линиях:

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

¹ - Правила землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Лыткарино Московской области, утвержденные постановлением главы городского округа Лыткарино Московской области от 02.12.2021 г. № 598-п "Об утверждении Правил землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Лыткарино Московской области" (в редакции постановления главы городского округа Лыткарино Московской области от 18.05.2023 г. № 276-п).

² - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.08.2023г. № КУВИ-001/2023-196987240.

³ - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.08.2023г. № КУВИ-001/2023-196987240; Решение Главного государственного санитарного врача по Московской области Гавриленко О.Л. от 29.11.2011 № 76.

⁴ - Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 29.08.2023г. № КУВИ-001/2023-196987240; Решение Главного государственного санитарного врача по Московской области от 22.10.2018 г. № 29 "Об установлении санитарно-защитной зоны для предприятия Лыткаринский машиностроительный завод филиал ПАО "ОДК- УМПО", расположенного по адресу: Московская область, город Лыткарино, промзона Тураево, стр.9" и ограничения, установленные санитарным законодательством.

⁵ - На основании сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД Московской области); Решение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области от 05.04.2023 г. № 133-04 "Об установлении санитарно-защитной зоны для проектируемого производственно-складского комплекса ООО УК "ПБ ЮНИТИ" по адресу: Московская область, г. Лыткарино, тер. Детский городок ЗИЛ (земельный участок с кадастровым номером 50:53:0020202:234)" и ограничения, установленные санитарным законодательством.

⁶ - На основании сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД Московской области); Решение Главного государственного санитарного врача по Московской области от 15.05.2019 г. № 103 "Об установлении санитарно-защитной зоны проектируемого предприятия ООО "ЕВРОПРОДУКТ" по адресу: Московская область, г. Лыткарино, тер. Детский городок ЗИЛ, на земельном участке с кадастровым номером 50:53:0020202:216" и ограничения, установленные санитарным законодательством.

⁷ - На основании сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД Московской области); Решение Главного государственного санитарного врача по Московской области от 21.12.2022 г. № 417-03 "Об установлении санитарно-защитной зоны для действующей производственной площадки № 1 предприятия ООО "Старатели", расположенного на земельном участке с кадастровым номером 50:53:0020202:127 по адресу: 140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 13" и ограничения, установленные санитарным законодательством.

⁸ - Предельное количество этажей включает все надземные этажи.

⁹ - Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ "О государственной охране"; Указ Президента РФ от 07.08.2004 № 1013 "Вопросы Федеральной службы охраны Российской Федерации".

¹⁰ - Карты (схемы) полос воздушных подходов аэродрома экспериментальной авиации "Раменское", утвержденные директором Департамента авиационной промышленности Минпромторга России от 12.11.2018 г.

¹¹ - Федеральный закон Российской Федерации от 01.07.2017 г. № 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны".

¹² - На основании сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД Московской области); Решение Главного государственного санитарного врача по Московской области от 26.10.2022 г. № 344-04 "Об установлении санитарно-защитной зоны для проектируемого мясоперерабатывающего завода ООО "Мясная мануфактура Лыткарино" по адресу: Московская область, г. Лыткарино, тер. Детский Городок ЗИЛ (земельный участок с кадастровым номером 50:53:0020202:235)" и ограничения, установленные санитарным законодательством.

¹³ - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 г. № 222 "Об утверждении правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон".

¹⁴ - На основании сведений государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД Московской области); Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

¹⁵ - Ст. 50 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"; постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2023 г. № 310 "Об утверждении перечня случаев, при которых при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства не требуется согласование федерального агентства по рыболовству (за исключением случаев, при которых строительство, реконструкция объектов капитального строительства оказывают негативное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания)".

* - Приведено в информационных целях, подлежит учету при проектировании.

Приложения

Сведения о технических условиях № 363306 ТУ от 2023-06-08
на электроснабжение земельного участка с кадастровым номером
50:53:0020202:574
расположенном : Российская Федерация, Московская обл., г. Лыткарино

I. Предельная свободная мощность существующих сетей.

Вблизи участка расположена ПС-Лыткарино, принадлежащая ПАО «Россети». Максимальная мощность, разрешенная для технологического присоединения, по информации, размещенной на официальном интернет сайте владельца указанного питающего центра составляет 14,23 МВА.

II. Максимальная нагрузка: 14,23 МВА.

III. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению:

В соответствии с подпунктом б) пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, срок присоединения составляет:

а. В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

30 рабочих дней - для заявителей

- Юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- Физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику,

при одновременном соблюдении следующих условий:

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже;

- расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров;

отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков.

<https://yadi.sk/d/BBZSfNCd3Y2UMA>

расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя;

- от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности);

при несоблюдении любого из условий, указанных выше, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей:

- Юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации;

- Физических лиц в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации;

- Юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей:

- Юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по второй или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
- Юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации;
- Физических лиц в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации;
- Физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику и Лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих устройств снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя, в пределах действия соответствующего центра питания (с учетом положений пункта 34(3) Правил) (при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, перераспределяющего свою максимальную мощность). При этом потребители

электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или второй категориям надежности электроснабжения, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии;

1 месяц (если в заявке не указан более продолжительный срок) - для заявителей:

- Юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В;
- Физических лиц в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В, энергопринимающие устройства которых ранее присоединены в данной точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет). В случае заключения сетевой организацией договора со смежной сетевой организацией в соответствии с требованиями Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению определяется в порядке, установленном Правилами.

IV. Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату опубликования извещения о проведении аукциона.

В соответствии с Распоряжениями комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 №215-Р и от 19.12.2022 №255-Р.

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, ПО МЕРОПРИЯТИЯМ, УКАЗАННЫМ В ПУНКТЕ 16 (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДПУНКТА "Б") МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕРРИТОРИЯМ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ) ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ И ВРЕМЕННОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (БЕЗ НДС В ЦЕНАХ ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Наименование стандартизированной тарифной ставки		Стандартизованная тарифная ставка, руб. за одно присоединение
C1	Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителем	10739,13
C1.1	Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю	6729,63
C1.2.1	Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу акта об осуществлении технологического присоединения Заявителям, указанным в абзаце восьмом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	1115,62
C1.2.2	Стандартизованная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце девятом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям	4009,50

Примечание. Расходы на технологическое присоединение, не включающие расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства, рассчитываются

исходя из стандартизированных тарифных ставок С1 и С8 согласно формулам, указанным в приложении 5 к настоящему распоряжению.

**СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ОТ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ДО ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ
ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ ("ПОСЛЕДНЯЯ МИЛЯ"),
А ТАКЖЕ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ КОММЕРЧЕСКОГО
УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ), ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ПРИСОЕДИНЕНИИ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ
К ТЕРРИТОРИЯМ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ) ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ
И ВРЕМЕННОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (БЕЗ НДС В ЦЕНАХ
ПЕРИОДА РЕГУЛИРОВАНИЯ)**

Наименование стандартизированной тарифной ставки		Стандартизованная тарифная ставка
С2, 0,4 кВ и ниже - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже в расчете на 1 км линий (руб./км)		
С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.3.1.1	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	1713034,36
С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.3.2.1	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	1992465,82
С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.4.1.1	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	1881444,78
С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.4.2.1	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	2036333,28
С _{0,4 кВ и ниже} 2.3.1.4.3.1	Воздушные линии на железобетонных	2115197,86

	опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	
$C_{2.3.1.4.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные	2696792,49
С2, 1-20 кВ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 1-20 кВ в расчете на 1 км линий (руб./км)		
$C_{2.3.1.3.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	5835878,57
$C_{2.3.1.3.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	5217409,51
$C_{2.3.1.4.1.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные	5452399,10
$C_{2.3.1.4.2.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные	5585526,30
$C_{2.3.1.4.3.1}^{1-20 \text{ кВ}}$	Воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные	5291476,43
С3, 0,4 кВ и ниже - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже в расчете на 1 км линий (руб./км)		
$C_{3.1.1.2.2.1}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	1872571,99

С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.1.1.3.1	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2667908,65
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.1.1.4.1	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	4094599,77
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.1.1.1	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2210901,82
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.1.2.1	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2802555,30
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.1.3.1	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	3629397,92
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.1.4.1	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	3744356,79
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.1.2.2	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	4935445,49
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.1.3.2	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	5540329,68

С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.1.4.2	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	7542217,37
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.1.2.3	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	6124732,27
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.1.3.3	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	15839080,86
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.1.4.3	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	11015302,68
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.1.3.4	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	6469083,68
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.1.4.4	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	9020200,41
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.2.2.1	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2315217,13
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.2.3.1	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных	6542976,01

	мм включительно с одним кабелем в траншее	
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.2.4.1	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	6610262,41
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.2.2.2	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	6377259,63
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.2.3.2	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	5914553,24
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.2.4.2	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	6382335,80
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.1.2.2.4.4	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	6677403,36
СЗ, 1-10кВ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 1-10 кВ в расчете на 1 км линий (руб./км)		
С ^{1-10кВ} 3.1.1.1.1.1	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2355762,31
С ^{1-10кВ} 3.1.1.1.2.1	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	5537537,00

$C_{3.1.1.1.3.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	4717583,78
$C_{3.1.1.1.4.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	5479257,17
$C_{3.1.1.1.5.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	5295019,50
$C_{3.1.1.1.6.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	8651360,48
$C_{3.1.1.1.7.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	11859665,78
$C_{3.1.1.1.8.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	16851059,31
$C_{3.1.1.1.2.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	5817901,40
$C_{3.1.1.1.3.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	13840266,42

$C_{3.1.1.1.4.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	12487031,48
$C_{3.1.1.1.5.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	13136524,35
$C_{3.1.1.1.7.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	22274151,43
$C_{3.1.1.1.8.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	19343530,13
$C_{3.1.1.1.8.4}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее	31875732,81
$C_{3.1.2.1.1.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	3436954,82
$C_{3.1.2.1.2.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	3672387,07
$C_{3.1.2.1.3.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	3942258,59

$C_{3.1.2.1.4.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	5212350,54
$C_{3.1.2.1.2.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	6423541,62
$C_{3.1.2.1.3.3}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	6882366,02
$C_{3.1.2.2.1.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2566742,40
$C_{3.1.2.2.2.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	2980747,42
$C_{3.1.2.2.3.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	3778963,12
$C_{3.1.2.2.4.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	5598242,91
$C_{3.1.2.2.2.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	7802835,64

$C_{3.1.2.2.3.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	9680176,84
$C_{3.1.2.2.4.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	12001980,43
СЗ, 15-20 кВ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 15-20 кВ в расчете на 1 км линий (руб./км)		
$C_{3.1.1.1.4.1}^{15-20кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	6709647,84
$C_{3.1.1.1.5.1}^{15-20кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее	7329821,52
$C_{3.1.1.1.4.2}^{15-20кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	12270079,92
$C_{3.1.1.1.5.2}^{15-20кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	13509352,64
$C_{3.1.1.1.8.2}^{15-20кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее	16516924,99
$C_{3.1.1.1.3.3}^{15-20кВ}$	Кабельные линии в траншеях одножильные	4488623,29

	с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее	
СЗ, 0,4 кВ и ниже - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже методом горизонтального наклонного бурения (руб./км)		
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.3.1	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	5806421,34
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.4.1	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	11459247,37
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.1.2	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	17467497,66
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.2.2	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	18891572,21
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.3.2	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	18811555,39
С ^{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.4.2	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного	22966566,64

	бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	
С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.2.3	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	20776351,68
С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.3.3	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	28745522,89
С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.4.3	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	50505845,77
С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.1.3.4	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	33920032,58
С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.2.3.2	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	6621849,77
С _{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.2.4.2	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	7389704,95

С ^{0,4 кВ и ниже} 3.6.2.2.3.4	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя трубами в скважине	9422285,58
СЗ, 1-10 кВ - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 1-10 кВ методом горизонтального наклонного бурения (руб./км)		
С ^{1-10кВ} 3.6.1.1.5.1	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	7920256,38
С ^{1-10кВ} 3.6.1.1.7.1	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	12303548,65
С ^{1-10кВ} 3.6.1.1.2.2	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	16521411,97
С ^{1-10кВ} 3.6.1.1.3.2	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	23052782,06
С ^{1-10кВ} 3.6.1.1.4.2	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	18394573,80

$C_{3.6.1.1.6.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	35135490,25
$C_{3.6.1.1.7.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	67753085,32
$C_{3.6.1.1.8.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	23115775,85
$C_{3.6.1.1.2.3}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	26554771,33
$C_{3.6.1.1.3.3}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	26915870,04
$C_{3.6.1.1.4.3}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	27454704,87
$C_{3.6.1.1.6.3}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 300 до 400 квадратных мм	35700431,36

	включительно с тремя трубами в скважине	
$C_{3.6.1.1.7.3}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 400 до 500 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	39017575,62
$C_{3.6.2.2.2.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	11146213,84
$C_{3.6.2.2.3.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	10096801,58
$C_{3.6.2.2.1.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	12620674,15
$C_{3.6.2.2.2.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	18763977,38
$C_{3.6.2.2.3.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	22968734,45
$C_{3.6.2.2.4.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной	23414315,80

	изоляция сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	
$C_{3.6.2.2.2.3}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	27943419,34
$C_{3.6.2.2.3.3}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	26386009,80
$C_{3.6.2.2.4.3}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	41861663,83
$C_{3.6.2.1.4.1}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине	14206148,49
$C_{3.6.2.1.1.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	18704101,73
$C_{3.6.2.1.2.2}^{1-10кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	19258597,19

$C_{3.6.2.1.3.2}^{1-10\text{кВ}}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	12598739,79
$C_{3.6.2.1.4.2}^{1-10\text{кВ}}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	26086600,57
$C_{3.6.2.1.5.2}^{1-10\text{кВ}}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	53204127,91
$C_{3.6.2.1.2.3}^{1-10\text{кВ}}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	21810465,88
$C_{3.6.2.1.3.3}^{1-10\text{кВ}}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	29435233,81
СЗ, 15-20 кВ - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 15-20 кВ методом горизонтального наклонного бурения (руб./км)		
$C_{3.6.1.1.4.2}^{15-20\text{кВ}}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	41735772,40

$C_{3.6.1.1.5.2}^{15-20кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	42322313,04
$C_{3.6.1.1.8.2}^{15-20кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине	70370470,41
$C_{3.6.1.1.4.3}^{15-20кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	49191124,64
$C_{3.6.1.1.5.3}^{15-20кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине	50390965,52
$C_{3.6.1.1.4.5}^{15-20кВ}$	Кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством труб в скважине более четырех	36783106,11
С4,і - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН/КРУН, распределительных пунктов) на і-м уровне напряжения (руб./шт.)		
$C_{4.2.1}^{1-20кВ}$	Линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно	104950,74
$C_{4.2.3}^{1-20кВ}$	Линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно	69442,29
$C_{4.2.4}^{1-20кВ}$	Линейные разъединители номинальным	128786,94

	током от 500 до 1000 А включительно	
$C_{4.1.3}^{1-20\text{кВ}}$	Реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно	1862725,89
$C_{4.1.4}^{1-20\text{кВ}}$	Реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно	2095848,38
$C_{4.5.3.1}^{1-20\text{кВ}}$	Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	1090325,34
$C_{4.5.4.1}^{1-20\text{кВ}}$	Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	2083173,15
$C_{4.5.5.1}^{1-20\text{кВ}}$	Комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН) номинальным током свыше 1000 А с количеством ячеек до 5 включительно	1187644,03
$C_{4.4.1.1}^{0,4\text{ кВ и ниже}}$	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	94454,14
$C_{4.4.2.1}^{0,4\text{ кВ и ниже}}$	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	84085,26
$C_{4.4.3.1}^{0,4\text{ кВ и ниже}}$	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	124985,34
$C_{4.4.2.2}^{1-20\text{кВ}}$	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных	7179583,13

	распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	
$C_{4.4.4.1}^{1-20\text{кВ}}$	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно	10164092,65
$C_{4.4.4.2}^{1-20\text{кВ}}$	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно	21582396,39
$C_{4.4.4.3}^{1-20\text{кВ}}$	Распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно	24494663,14
С5, 6/0,4 кВ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт)		
$C_{5.1.1.1}^{6/0,4\text{кВ}}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа	25239,96
$C_{5.1.2.1}^{6/0,4\text{кВ}}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа	9103,73
$C_{5.1.3.1}^{6/0,4\text{кВ}}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа	5251,05
$C_{5.1.1.2}^{6/0,4\text{кВ}}$	Однотрансформаторные подстанции (за	37099,36

	исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа	
$C_{5.1.2.2}^{6/0,4\text{кВ}}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа	11054,86
$C_{5.1.3.2}^{6/0,4\text{кВ}}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа	6537,61
$C_{5.1.4.2}^{6/0,4\text{кВ}}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа	3592,43
$C_{5.1.5.2}^{6/0,4\text{кВ}}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа	3942,84
$C_{5.1.6.2}^{6/0,4\text{кВ}}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа	3659,20
$C_{5.2.2.2}^{6/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа	17087,86
$C_{5.2.3.2}^{6/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа	7184,61
$C_{5.2.4.2}^{6/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа	6552,44
$C_{5.2.5.2}^{6/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа	4007,07

$C_{5.2.4.3}^{6/0,4кВ}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа	11793,16
$C_{5.2.6.3}^{6/0,4кВ}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа	7775,77
$C_{5.2.7.3}^{6/0,4кВ}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно блочного типа	6694,16
$C_{5.2.8.3}^{6/0,4кВ}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа	6950,96
C5, 10/0,4 кВ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт)		
$C_{5.1.1.1}^{10/0,4кВ}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа	27420,16
$C_{5.1.2.1}^{10/0,4кВ}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа	9173,01
$C_{5.1.3.1}^{10/0,4кВ}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа	5243,32
$C_{5.1.1.2}^{10/0,4кВ}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа	53060,30
$C_{5.1.2.2}^{10/0,4кВ}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа	11610,52

$C_{5.1.3.2}^{10/0,4кВ}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа	6466,10
$C_{5.1.4.2}^{10/0,4кВ}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа	4390,69
$C_{5.1.5.2}^{10/0,4кВ}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа	3944,17
$C_{5.1.6.2}^{10/0,4кВ}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа	3867,27
$C_{5.1.5.3}^{10/0,4кВ}$	Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа	11482,15
$C_{5.2.2.2}^{10/0,4кВ}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа	19515,14
$C_{5.2.3.2}^{10/0,4кВ}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа	9316,09
$C_{5.2.4.2}^{10/0,4кВ}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа	5145,72
$C_{5.2.5.2}^{10/0,4кВ}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа	5776,35
$C_{5.2.6.2}^{10/0,4кВ}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового	8160,40

	типа	
$C_{5.2.3.3}^{10/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа	14012,28
$C_{5.2.4.3}^{10/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа	10402,56
$C_{5.2.5.3}^{10/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа	11292,21
$C_{5.2.6.3}^{10/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа	5980,41
$C_{5.2.7.3}^{10/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно блочного типа	5782,76
$C_{5.2.8.3}^{10/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа	6401,90
$C_{5.2.9.3}^{10/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1600 кВА до 2000 кВА включительно блочного типа	5070,49
$C_{5.2.10.3}^{10/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно блочного типа	5716,05
С5, 20/0,4 кВ - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт)		

$C_{5.2.5.3}^{20/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа	5207,63
$C_{5.2.6.3}^{20/0,4\text{кВ}}$	Двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 кВА до 1250 кВА включительно блочного типа	4183,85
С6, 6(10)/0,4 кВ - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт)		
$C_{6.2.4.2}^{6(10)/0,4\text{кВ}}$	Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 250 до 400 кВА включительно закрытого типа	33866,35
$C_{6.2.5.2}^{6(10)/0,4\text{кВ}}$	Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 400 до 630 кВА включительно закрытого типа	22997,93
$C_{6.2.6.2}^{6(10)/0,4\text{кВ}}$	Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 630 до 1000 кВА включительно закрытого типа	12048,80
$C_{6.2.8.2}^{6(10)/0,4\text{кВ}}$	Распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно закрытого типа	5480,08
С8, i - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) (рублей за точку учета)		
$C_{8.1.1}^{0,4\text{ кВ и ниже}}$	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения	30057,54
$C_{8.2.1}^{0,4\text{ кВ и ниже}}$	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения	36385,28

$C_{8.2.2}^{0,4 \text{ кВ и ниже}}$	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения	44503,95
$C_{8.2.3}^{1-20 \text{ кВ и ниже}}$	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения	434136,62
$C_{8.2.3}^{110 \text{ кВ и выше}}$	Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения	722555,05

ФОРМУЛЫ

ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ТЕРРИТОРИЙ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ТЕРРИТОРИЯМ ГОРОДСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ) ДЛЯ ПОСТОЯННОЙ И ВРЕМЕННОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ИСХОДЯ ИЗ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ ТАРИФНЫХ СТАВОК И СПОСОБА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Согласно п. 32 Методических указаний плата за технологическое присоединение в виде формулы утверждается Комитетом по ценам и тарифам Московской области исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации и реализации соответствующих мероприятий, предусмотренных подпунктом "б" пункта 16 Методических указаний следующим образом:

1. Если отсутствует необходимость реализации мероприятий "последней мили", то формула платы определяется как стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в п. 16 Методических указаний (кроме подпункта "б") ($C1$) и производства стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) $C8$ и количества точек учета:

$$P = C1 + C8 \times q \text{ (руб.)},$$

где: q - количество точек учета.

2. Если при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителя к одному источнику энергоснабжения предусматриваются мероприятия "последней мили" согласно техническим условиям (ТУ):

$$P_{\text{общ}} = P + P_{\text{вл}} + P_{\text{кл}} + P_{\text{рп}} + P_{\text{тп}} + P_{\text{ртп}},$$

где: Робщ - размер платы за технологическое присоединение.

2.1. Рвл - расходы на строительство воздушных линий в случае, если оно предусмотрено ТУ.

$$Р_{вл} = C2(0,4; t) \times L2(0,4; t) + C2(1-20; t) \times L2(1-20; t) + C2(27,5-60; t) \times L2(27,5-60; t),$$

$C2(s;t)$ - стандартизированные тарифные ставки (приложение 3) по мероприятиям в соответствии с ТУ;

$L2(s;t)$ - протяженность воздушных линий по трассе в зависимости от уровня напряжения, а также в соответствии с дифференциацией в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ, согласно ТУ;

s - уровень напряжения, t - дифференциация в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ.

2.2. Ркл - расходы на строительство кабельных линий в случае, если оно предусмотрено ТУ.

$$Р_{кл} = C3(0,4;t) \times L3(0,4;t) + C3(1-10;t) \times L3(1-10;t) + C3(15-20;t) \times L3(15-20;t) + C3(0,4;ГНБj) \times L3(0,4;ГНБj) + C3(1-10;ГНБj) \times L3(1-10;ГНБj) + C3(15-20;ГНБj) \times L3(15-20;ГНБj),$$

$C3(s;t)$ - стандартизированные тарифные ставки (приложение 3) по мероприятиям в соответствии с ТУ;

$L3(S;t)$ - протяженность кабельных линий по трассе, прокладываемых открытым способом, в зависимости от уровня напряжения и дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ согласно ТУ без учета протяженности кабельных линий, прокладываемых закрытым способом прокладки (методом горизонтального направленного бурения);

$L3(0,4-20;ГНБj)$ - протяженность кабельных линий по трассе, прокладываемых закрытым способом прокладки (методом горизонтального направленного бурения), в зависимости от уровня напряжения и дифференциации в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ согласно ТУ без учета протяженности кабельных линий прокладываемых открытым способом.

2.3. Ррп - расходы на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, КРН (КРУН), распределительных пунктов) в случае, если оно предусмотрено ТУ.

$$Р_{рп} = C4(1-20;рек) \times n + C4(1-20;РП) \times k + C4(6-20;КРУН) \times j),$$

$C4(s;t)$ - стандартизированные тарифные ставки (приложение 3) по мероприятиям в соответствии с ТУ;

n - количество реклоузеров согласно ТУ;

k - количество распределительных пунктов согласно ТУ;

j - количество КРН (КРУН) согласно ТУ.

2.4. Ртп - строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) уровнем напряжения до 35 кВ в случае, если оно предусмотрено ТУ.

$$\text{РТП} = \text{C5}(s; t) \times \text{Ni},$$

$\text{C5}(s; t)$ - стандартизированные тарифные ставки (приложение 3) по мероприятиям в соответствии с ТУ;

Ni - объем максимальной мощности (кВт), указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение в соответствии с ТУ.

2.5. РРТП - строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) уровнем напряжения до 35 кВ в случае, если оно предусмотрено ТУ.

$$\text{РРТП} = \text{C6}(s; t) \times \text{Ni},$$

$\text{C6}(\text{РТП})$ - стандартизированные тарифные ставки (приложение 3) по мероприятиям в соответствии с ТУ;

Ni - объем максимальной мощности (кВт), указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение в соответствии с ТУ.

3. В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение ($\text{Р}_{\text{общ}}$) определяется следующим образом:

$$\text{Р}_{\text{общ}} = \text{Р} + (\text{Рист1} + \text{Рист2}) \text{ (руб.)},$$

где:

Рист1 - расходы на мероприятия "последней мили" по первому независимому источнику энергоснабжения, осуществляемые для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.);

Рист2 - расходы на мероприятия "последней мили" по второму независимому источнику энергоснабжения, осуществляемые для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий (руб.).

4. а) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)" на год, следующий за годом

утверждения платы, публикуемый в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен);

б) если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу "Строительство" раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых в соответствии со вторым предложением абзаца восьмого пункта 87 Основ ценообразования на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

5. В отношении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пункте 12.1 Правил технологического присоединения, присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, указанных в первом абзаце настоящего пункта, определяется по формуле:

$$P_{не более 150 \text{ кВт (льготн)}} = C1.1 + C1.2.1 + C8 \times q, \text{ (руб.)},$$

где:

q - количество точек учета.

Размер платы для каждого технологического присоединения рассчитывается сетевой организацией в соответствии с утвержденной формулой.

ЛЬГОТНАЯ СТАВКА ЗА 1 кВт ЗАПРАШИВАЕМОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРИСОЕДИНЕНИИ

1. Установить льготную ставку при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в абзацах четвертом - пятом и абзаце восьмом пункта 17 Правил технологического присоединения, в размере 9545,74 рублей за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности с учетом НДС.

2. Плата за технологическое присоединение лиц, указанных в пункте 1 настоящего приложения ($P_{\text{несоц}}$), определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с формулой:

$$P_{\text{(несоц)}} = \min\{P_{\text{станд.ст}}; P_{\text{(несоц)}} \times N\},$$

где:

$P_{\text{станд.ст}}$ - стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с использованием стандартизированных тарифных ставок;

$P_{\text{(несоц)}}$ - максимальная стоимость мероприятий по технологическому присоединению, установленная пунктом 1 приложения 6 к настоящему распоряжению;

N - запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых устройств, кВт.

3. Установить льготную ставку при технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей, указанных в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17 Правил технологического присоединения, в размере 1064 рублей за каждый кВт запрашиваемой максимальной мощности с учетом НДС.

4. Плата за технологическое присоединение лиц, указанных в пункте 3 настоящего приложения ($P_{\text{соц}}$), определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с формулой:

$$P_{\text{(соц)}} = \min\{P_{\text{станд.ст}}; P_{\text{соц}} \times N\},$$

где:

$P_{\text{станд.ст}}$ - стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с использованием стандартизированных тарифных ставок;

$P_{\text{соц}}$ - максимальная стоимость мероприятий по технологическому присоединению, установленная пунктом 3 приложения 6 к настоящему распоряжению;

N - запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых устройств, кВт.

V. Срок действия сведений.

В течение 6 месяцев, а в случае внесения изменений в вышеуказанные нормативные акты – до внесения данных изменений.

Директор департамента
технологических присоединений



Р.С. Пекуров

140411, Московская обл, Коломна г, Кирова
пр-кт, дом № 9

Сведения о технических условиях 16915 от 09.06.2023

на газоснабжение объекта капитального строительства (Нежилое строение),
располагаемого на земельном участке с кадастровым номером 50:53:0020202:574
по адресу: Московская обл, Лыткарино г, Детский городок ЗИЛ тер

Возможный источник газоснабжения указанного объекта входит в состав существующей сети газораспределения, выходящей из газораспределительной станции (ГРС) «Петровское-2 выход №1 (вых.Лыткарино)».

Информация о проектной производительности и наличии резервов пропускной способности газораспределительных станций, подлежащая раскрытию согласно требованиям Стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» (с учетом изменений, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2018 № 82), опубликована на сайте: <http://moskva-tr.gazprom.ru/about/documents/raskrytie-informatsii-subektam/>.

По информации, предоставленной на сайте ООО «Газпром трансгаз Москва», резерв пропускной способности для подключения новых потребителей к ГРС «Петровское-2 выход №1 (вых.Лыткарино)» отсутствует.

Начальник сметно-
договорного отдела
коммерческой службы
филиала АО «Мособлгаз»
«Юго-Восток»



(подпись)

Полковникова Т.А.



Муниципальное предприятие “Лыткаринская теплосеть”

140081, Московская область, г. Лыткарино, ул. Октябрьская д. 22
Тел./факс: (495)-552-88-01 E-mail: secretar@lt-teploset.ru
ОКПО 18157736 ОГРН 1035004900567
ИНН/КПП 5026000406/502701001

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
Тип сети	Теплоснабжение
Номер	41-23Г
Дата выдачи	16-06-2023
Наименование РСО	МП «Лыткаринская теплосеть»
ИНН РСО	5026000406
Адрес РСО	140081, МО, г. Лыткарино, ул. Октябрьская д. 22
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВКЕ	
Наименование	Комитет по управлению имуществом г. Лыткарино
ИНН	
Дата заявки	08-06-2023
Номер заявки	363306/979894
Номер заявления	P001-8972746176-72468015
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ	
Кадастровый номер земельного участка	50:53:0020202:574
Адрес земельного участка	Российская Федерация, Московская обл., г. Лыткарино
Назначение объекта	будут определены победителем аукциона
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЪЕКТА	
Сведения о наличии или об отсутствии технической возможности подключения	Отсутствует
Сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения)	Отсутствует техническая возможность

Прочие условия:

- Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке:
 - направление исполнителю заявки на заключение договора о подключении;
 - заключение договора о подключении;
 - выполнение сторонами договора о подключении мероприятий по подключению, предусмотренных условиями договора о подключении;
 - составление акта о готовности;
 - получение заявителем временного разрешения органа федерального государственного энергетического надзора для проведения испытаний и пусконаладочных работ в отношении подключаемых объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок;
 - подача тепловой энергии и теплоносителя на объект заявителя на время проведения пусконаладочных работ и комплексного опробования;
 - составление акта о подключении.
- Обязательства организации, предоставившей информацию о возможности подключения, прекращаются, если заявитель в течение 4 месяцев с даты выдачи указанной информации не подаст заявку на заключение договора о подключении.
- В случае осуществления самовольного подключения (тех. присоединения) к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения заявитель может быть привлечен к ответственности в соответствии со статьями 7.19 и 7.20 КоАП РФ.
- Информацию о плате за подключение можно уточнить на сайте <https://kts.mosreg.ru/> в разделе: Документы/Нормотворчество/Распоряжения.
- Нахождение объекта вне радиуса эффективного теплоснабжения, предоставление недостоверных сведений и (или) документов является основанием для отказа в выдаче информации о возможности подключения объекта капитального строительства.

Директор

С.Л. Чувашов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»**ОГРН 1035004901690****ИНН 5026000090 / КПП 502701001****140083, Московская область,
г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29****Тел./факс: (495) 552 88 55****E-mail: lytvodokanal@rambler.ru****ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ****(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения**

РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (РСО)	
Вид сети	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
Номер	130-14/1172
Дата выдачи	15.06.2023 г.
Наименование РСО (полное наименование)	Муниципальное предприятие «Водоканал»
Наименование РСО (сокращенное наименование)	МП «Водоканал»
ИНН РСО	5026000090
ОГРН РСО	1035004901690
Место нахождения и адрес, указанные в ЕГРН, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон и адрес электронной почты	140083 МО г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29 8 495 552 88 55 lytvodokanal@rambler.ru
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – наименование, для физических лиц – ФИО	КУИ г. Лыткарино
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИНН/ОГРН	5026000710/1025003176945
Дата запроса	08.06.2023 г.
Номер запроса	343306/979896
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ	
Кадастровый номер земельного участка	50:53:0020202:574
Местонахождение земельного участка	РФ МО г. Лыткарино
Наименование подключаемого объекта (при наличии)	
Назначение подключаемого объекта (при наличии)	
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЪЕКТА	
Сведения о наличии или об отсутствии технической возможности подключения	Имеется
Сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения)	5.0 м³/сут.
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении, предусматривающего предоставление ему подключаемой мощности (нагрузки) в пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках присоединения*	Четыре месяца

* Срок не может составлять менее 3 месяцев со дня представления исполнителем информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Прочие условия:


- Подключение к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в следующем порядке:
 - направление исполнителю запроса о выдаче технических условий (при необходимости) и выдача таким лицам технических условий в случаях и в порядке, которые установлены Правилами;
 - направление заявителем исполнителю заявления о подключении;
 - заключение договора о подключении;
 - выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных договором о подключении;
 - подписание заявителем и исполнителем акта о подключении.
- В случае осуществления самовольного подключения (тех. присоединения) к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения заявитель может быть привлечен к ответственности в соответствии со статьями 7.19 и 7.20 КоАП РФ.
- Информацию о плате за подключение можно уточнить на сайте <https://kto.mosreg.ru/> в разделе: Документы/Нормотворчество/Распоряжения.

Директор МП «Водоканал»



Р. В. Дерябин

**Приложение
к ТУ № 130-14/1172 от 15.06.2023 г.**



ВО - точка подключения к сетям водоотведения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ»**ОГРН 1035004901690****ИНН 5026000090 / КПП 502701001****140083, Московская область,
г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29****Тел./факс: (495) 552 88 55****E-mail: lytvodokanal@rambler.ru****ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ****(технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения**


РЕСУРСОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (РСО)	
Вид сети	ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Номер	130-14/1171
Дата выдачи	15.06.2023 г.
Наименование РСО (полное наименование)	Муниципальное предприятие «Водоканал»
Наименование РСО (сокращенное наименование)	МП «Водоканал»
ИНН РСО	5026000090
ОГРН РСО	1035004901690
Место нахождения и адрес, указанные в ЕГРН, почтовый адрес, фактический адрес, контактный телефон и адрес электронной почты	140083 МО г. Лыткарино, ул. Спортивная, д. 29 8 495 552 88 55 Lytvodokanal@rambler.ru
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ	
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – наименование, для физических лиц – ФИО	КУИ г. Лыткарино
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – ИНН/ОГРН	5026000710/1025003176945
Дата запроса	08.06.2023 г.
Номер запроса	343306/979895
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ	
Кадастровый номер земельного участка	50:53:0020202:574
Местонахождение земельного участка	РФ МО г. Лыткарино
Наименование подключаемого объекта (при наличии)	
Назначение подключаемого объекта (при наличии)	
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБЪЕКТА	
Сведения о наличии или об отсутствии технической возможности подключения	Имеется
Сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения)	5.0 м³/сут.
Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в целях заключения договора о подключении, предусматривающего предоставление ему подключаемой мощности (нагрузки) в пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках присоединения*	Четыре месяца

* Срок не может составлять менее 3 месяцев со дня представления исполнителем информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Прочие условия:


- Подключение к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в следующем порядке:
 - направление исполнителю запроса о выдаче технических условий (при необходимости) и выдача таким лицам технических условий в случаях и в порядке, которые установлены Правилами;
 - направление заявителем исполнителю заявления о подключении;
 - заключение договора о подключении;
 - выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных договором о подключении;
 - подписание заявителем и исполнителем акта о подключении.
- В случае осуществления самовольного подключения (тех. присоединения) к сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения заявитель может быть привлечен к ответственности в соответствии со статьями 7.19 и 7.20 КоАП РФ.
- Информацию о плате за подключение можно уточнить на сайте <https://krc.mosreg.ru/> в разделе: Документы/Нормотворчество/Распоряжения.

Директор МП «Водоканал»



Р. В. Дерябин

**Приложение
к ТУ № 130-14/1171 от 15.06.2023 г.**



ВС - точка подключения к сетям водоснабжения